

一、(1) 試繪① SM 土壤及② CL 土壤之普羅克特曲線
(15%) (Proctor Curve), 並加以分析比較。

(2) 試述下列公式之 γ_d 之利用法。

$$\gamma_d = \frac{G_s \gamma_w}{1 + w G_s}$$

式中 G_s : 土粒比重
 w : 土壤之含水量
 γ_w : 水單位重

二、飽和粘土試件在三軸 CD 試驗後得知強度參數 $C' = 10 \text{ kN/m}^2$,
(15%) $\phi' = 15^\circ$, 且試件破壞時之孔隙水壓參數 A 為 -0.2 。今再以

同類之試件進行無旁束压缩試驗得其強度為 100 kN/m^2 .

請問

(1) 此種粘土之不排水剪力強度為何?

(2) 試件在進行無旁束压缩試驗前之孔隙水壓為何?

三、(20%) 大樓筏式基礎，樓房總重估計為 $9,600 \text{ ton}$ 。圖(1)所示為基礎開挖 12 m 深時大隊抽水情形。圖(2)為基礎完工後之情形。現欲知


(1) 開挖後基礎版面中央可能之最大變動量?

(2) 完工後之壓密沉降大約是多少?

(3) 討論基礎承載之安全性。

Hint: 寬 B 長 L 深 D 之矩形基礎之

$$N_c = 5 (1 + 0.2 \frac{B}{D}) (1 + 0.2 \frac{L}{D})$$



岩盤

圖 (1)





圖 (2)

101



(四) 如右圖所示，為一厚 20 m 之正常壓密 (2%) 黏土層，此土層之飽和單位重 γ_{sat} 為 14.8 kN/m^3 ，孔隙比 $e_0 = 0.80$ ，壓縮性指數 C_c 及 C_r 分別為 0.36, 0.09。壓密係數 C_v 為 $5.44 \times 10^{-3} \text{ cm}^2/\text{sec}$ 。地下水位位於目前地表高程。今因應工程需要，在地面上安置 5 米厚，單位重為 20 kN/m^3 之土壤，試計算此新土層經各量此 5 米厚頂土層之最終壓密沉陷量為多少米？又問欲達到此壓密沉陷量需花費多少年？($\gamma_w = 9.8 \text{ kN/m}^3$)

(注意：計算沉陷量時，請將土層分割為兩倍)



(五) 如圖所示，求支擋 A、B、C 所承受荷重。

(15%)



(六) 有一土壤將被用於填土工程，此土壤以重第 2.70，孔隙比第 0.75，含水率第 12%。填土工程結束後填土方量為 10000 立方公尺。填土工程進行時土壤含水率保持為 13.5%，工程完成後，填土以乾土單位重第 1.75 t/m^3 驗收。試求下列問題：

- 厚土壤之單位重，乾土單位重及飽和度。
- 欲完成此填土工程，需要多少土壤 (以体积作答)
- 工程進行時應添加水量及工程完成後土壤之飽和度。
- 今假設工程完成後土壤之飽和度為 100%，而土壤之併積膨脹率為 5% 時，土壤之含水率為多少？

102